

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont wybranych elementów pokrycia dachowego kościoła
pw Św. Marcina w Radziechowach-sygnatura nad korpusem
głównym kościoła, oraz sygnatura nad kaplicą
ADRES INWESTYCJI : Działka nr 7159 obr. Radziechowy
INWESTOR : Parafia Rzymskokatolicka pw Św Marcina w Radziechowach
ADRES INWESTORA : ul. Plebańska 1 34-381 Radziechowy
DATA OPRACOWANIA : 17.10.2023

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
17.10.2023

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Pokrycie dachowe sygnatury nad korpusem głównym oraz kaplicą					
1		SYGNATURA NAD KORPUSEM GŁÓWNYM KOŚCIOŁA			
1.1		Rusztowanie do prac			
1	KNR-W 2-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 25 m	m ²		
d.1.1	1603-04	25,00*5,00+30,00	m ²	155,000	
				RAZEM	155,000
2	KNR-W 2-02	Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych o wysokości do 25 m	m ²		
d.1.1	1612-04	25,00*5,00+30,00	m ²	155,000	
				RAZEM	155,000
3	NNRNKB	(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m ²		
d.1.1	202 1622a-01	25,00*5,00+30,00	m ²	155,000	
				RAZEM	155,000
4		Dzierżawa rusztowania na okres 45 dni	m ²		
d.1.1	kalk. własna	155,00	m ²	155,000	
				RAZEM	155,000
1.2		Remont sygnaturki			
5	KNR 4-01	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.1.2	0535-02	(2,20*2,9+1,9*1,5+0,75*2,00)*6*1,2	m ²	77,256	
				RAZEM	77,256
6	KNR 19-01	Rozebranie deskowania połaci dachu o nachyleniu 85-120 %	m ²		
d.1.2	0425-05	77,256	m ²	77,256	
				RAZEM	77,256
7	KNR 19-01	Więźby dachowe proste o charakterze zabytkowym - słupy i ramy o przekroju poprzecznym ponad 180 cm ²	m		
d.1.2	0412-16 analogia	11,80*3	m	35,400	
				RAZEM	35,400
8	KNR 19-01	Roboty odgrzybieniowe - oczyszczenie przy pomocy szczotek stalowych przy pow. do 2,0 m ²	m ²		
d.1.2	0629-01	77,256	m ²	77,256	
				RAZEM	77,256
9	KNR 4-01	Odgrybianie bali lub krawędziaków przez dwukrotne powlekanie powierzchni ponad 10 m ² preparatami olejowymi metodą smarowania	m ²		
d.1.2	0613-07	77,256	m ²	77,256	
				RAZEM	77,256
10	KNR 19-01	Odeskowanie powierzchni cebulowo-kopulastych 5,0-10,0 m ²	m ²		
d.1.2	0420-07	77,256	m ²	77,256	
				RAZEM	77,256
11	KNR 19-01	Krycie wież i kopuł blachą miedzianą zwykłe	m ²		
d.1.2	0581-01	77,256	m ²	77,256	
				RAZEM	77,256
12		Konserwacja krzyża wraz z kulą sygnatury	kpl.		
d.1.2	kalk. własna	1	kpl.	1	
				RAZEM	1
13		Montaż siatek p-ptakom	kpl.		
d.1.2	kalk. własna	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
14		Montaż nowego odgromienia	kpl.		
d.1.2	kalk. własna	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2		SYGNATURA NAD KAPLICĄ PÓŁNOCNĄ			
2.1		Rusztowanie do prac			
15	KNR-W 2-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m	m ²		
d.2.1	1603-03	20,00*5,00+30,00	m ²	130,000	
				RAZEM	130,000
16	KNR-W 2-02	Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych o wysokości do 20 m	m ²		
d.2.1	1612-03	130,00	m ²	130,000	
				RAZEM	130,000
17	NNRNKB	(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m ²		
d.2.1	202 1622a-01	130,00	m ²	130,000	
				RAZEM	130,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18		Dzierżawa rusztowania na okres 45 dni	m ²		
d.2.1	kalk. własna	130,00	m ²	130,000	
				RAZEM	130,000
2.2		Remont sygnaturki			
19	KNR 4-01	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.2.2	0535-02	(2,20*3,00+1,5*2+2,00*1,5)*6*1,2	m ²	90,720	
				RAZEM	90,720
20	KNR 19-01	Rozebranie deskowania połaci dachu o nachyleniu 85-120 %	m ²		
d.2.2	0425-05	90,72	m ²	90,720	
				RAZEM	90,720
21	KNR 19-01	Więźby dachowe proste o charakterze zabytkowym - słupy i ramy o przekroju poprzecznym ponad 180 cm2	m		
d.2.2	0412-16 analogia	9,00*3	m	27,000	
				RAZEM	27,000
22	KNR 19-01	Roboty odgrzybieniu - oczyszczenie przy pomocy szczotek stalowych przy pow. do 2,0 m2	m ²		
d.2.2	0629-01	90,72	m ²	90,720	
				RAZEM	90,720
23	KNR 4-01	Odgrzybianie bali lub krawędziaków przez dwukrotne powlekanie powierzchni ponad 10 m2 preparatami olejowymi metodą smarowania	m ²		
d.2.2	0613-07	90,72	m ²	90,720	
				RAZEM	90,720
24	KNR 19-01	Odeskowanie powierzchni cebulowo-kopulastych 5,0-10,0 m2	m ²		
d.2.2	0420-07	90,72	m ²	90,720	
				RAZEM	90,720
25	KNR 19-01	Krycie wież i kopuł blachą miedzianą zwykle	m ²		
d.2.2	0581-01	90,72	m ²	90,720	
				RAZEM	90,720
26		Konserwacja krzyża wraz z kulą sygnatury	kpl.		
d.2.2	kalk. własna	1	kpl.	1	
				RAZEM	1
27		Montaż siatek p-ptakom	kpl.		
d.2.2	kalk. własna	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
28		Montaż nowego odgromienia	kpl.		
d.2.2	kalk. własna	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000