

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont wybranych elementów pokrycia dachowego kościoła
pw. Św. Marcina w Radziechowach- kopia wieży, pozostałe
obróbki blacharskie.
ADRES INWESTYCJI : Działka nr 7159 obr. Radziechowy
INWESTOR : Parafia Rzymskokatolicka pw Św Marcina w Radziechowach
ADRES INWESTORA : ul. Plebańska 1 34-381 Radziechowy
WYKONAWCA ROBÓT : Kompleksowa Obsługa Inwestycji Dawid Szlachta
ADRES WYKONAWCY : Siedlec 272, 32-065 Krzeszowice
DATA OPRACOWANIA : 17.10.2023

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
17.10.2023

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Rusztowanie			
1	KNR 2-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 30 m	m ²		
d.1	1604-05	5,60*12,50*4+3,00*4,00*2+16,00*7,00	m ²	416,000	
				RAZEM	416,000
2	KNR 2-02	Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wysokości do 30 m	m ²		
d.1	1613-05	5,60*12,50*4+3,00*4,00*2+16,00*7,00	m ²	416,000	
				RAZEM	416,000
3	kalk. własna	Dzierżawa rusztowania na okres 60 dni	m ²		
d.1		5,60*12,50*4+3,00*4,00*2+16,00*7,00	m ²	416,000	
				RAZEM	416,000
2		Pokrycie wieży kościoła			
4	KNR 4-01	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.2	0535-02	6,00*1,5*4+5,50*5,00*6+1,4*4,50*6	m ²	238,800	
				RAZEM	238,800
5	KNR 19-01	Rozebranie deskowania połaci dachu o nachyleniu 85-120 %	m ²		
d.2	0425-05	6,00*1,5*4+5,50*5,00*6+1,4*4,50*6	m ²	238,800	
				RAZEM	238,800
6	KNR 19-01	Krażyny stałe z dwóch warstw desek o rozpiętości 5,0-10,0 m dla wież dachów cebulowych i kopulastych	m		
d.2	0423-03	5,50*4	m	22,000	
				RAZEM	22,000
7	KNR 19-01	Więźby dachowe proste o charakterze zabytkowym - płatwie o dł. ponad 3,0 m i o przekroju poprzecznym ponad 180 cm2 -wymiana elementów konstrukcyjnych	m		
d.2	0412-04	analogia	m	30,000	
				RAZEM	30,000
8	KNR 4-01	Odgrybienie bali lub krawędziaków przez dwukrotne powlekanie powierzchni ponad 10 m2 preparatami olejowymi metodą smarowania	m ²		
d.2	0613-07	238,8	m ²	238,800	
				RAZEM	238,800
9	KNR 19-01	Odeskowanie powierzchni cebulowo-kopulastych 5,0-10,0 m2	m ²		
d.2	0420-07	6,00*1,5*4+5,50*5,00*6+1,4*4,50*6	m ²	238,800	
				RAZEM	238,800
10	KNR 19-01	Krycie wież i kopuł blachą miedzianą zwykłe	m ²		
d.2	0581-01	6,00*1,5*4+5,50*5,00*6+1,4*4,50*6	m ²	238,800	
				RAZEM	238,800
11		Konserwacja krzyża wraz z kulą wieży	kpl.		
d.2		1	kpl.	1	
				RAZEM	1
12	kalk. własna	Montaż siatek p-ptakom	kpl.		
d.2		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
13	kalk. własna	Montaż nowego odgromienia	kpl.		
d.2		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
3		Wymiana pokrycia dachowego- fragment przy wieży, daszek nad kruchtą, daszek nad kaplicą			
14	KNR 4-01	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.3	0535-02	5,8*5,00*2+2,3*5,00+2,8*4,00	m ²	80,700	
				RAZEM	80,700
15	KNR 19-01	Rozebranie deskowania połaci dachu	m ²		
d.3	0425-05	80,7	m ²	80,700	
				RAZEM	80,700
16	KNR 19-01	Roboty odgrybieniowe - oczyszczenie przy pomocy szczotek stalowych przy pow. do 2,0 m2	m ²		
d.3	0629-01	80,7	m ²	80,700	
				RAZEM	80,700
17	KNR 4-01	Odgrybienie bali lub krawędziaków przez dwukrotne powlekanie powierzchni ponad 10 m2 preparatami olejowymi metodą smarowania	m ²		
d.3	0613-07	80,7	m ²	80,700	
				RAZEM	80,700
18	KNR 19-01	Wymiana odeskowania dachu z desek gr. 32 mm na styk	m ²		
d.3	0416-03	80,7	m ²	80,700	
				RAZEM	80,700

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19 d.3	KNR 19-01 0580-04	Krycie dachu blachą miedzianą w zwoje; arkusze do 0,70 m2	m ²		
		80,7	m ²	80,700	
				RAZEM	80,700
20 d.3	KNR 19-01 0584-09	Wykonanie i montaż obróbek blacharskich murów ogniowych z blachy miedzianej przy dachu krytym blachą	m ²		
		18,00	m ²	18,000	
				RAZEM	18,000